

**Przedmiar robót na oczyszczenie i malowanie dachu na budynku mieszkalnym przy
ul. Barbackiego 38 ETAP III**

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie i malowanie dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Barbackiego 38
ADRES INWESTYCJI : ul. Barbackiego 38
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Beskid
ADRES INWESTORA : ul. Konstancy 12a, 33-300 Nowy Sącz

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2019

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Jan Sadowy
upr. bud. UAN.I-8340/A-5/90

PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski Oczyszczenie i malowanie dachu na budynku mieszkanym przy Barbackiego 38 ETAP III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie i malowanie dachu			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	964.2	m ²	964.200	
				RAZEM	964.200
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.1	1212-25	310	m	310.000	
				RAZEM	310.000
4	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-01	964.2	m ²	964.200	
				RAZEM	964.200
5	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0105-01	964.2	m ²	964.200	
				RAZEM	964.200
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych	m ²		
d.1	1513-07	943.47	m ²	943.470	
				RAZEM	943.470