

PRZEDMIAR

Remont kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym przy Barbackiego 38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie i malowanie dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - kominy ponad dachem przed zatopieniem siatki	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją przed zatopieniem siatki	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
3	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie siatki na ścianach na kominy ponad dachem	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 0-23 d.1 0931-01	Nałożenie gruntu przed malowaniem kominów farbą	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
5	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominy ponad dachem	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
6	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

INSPEKTOR NADZORU
Jan Sadowy
 upr. bud. DAN.1-8340/A-5/90