

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont otwartej klatki schodowej część wysoka
ADRES INWESTYCJI : 33 - 300 Nowy Sącz ul. Konstanty 27
INWESTOR : Spółdzielnia m Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstanty 12 A

DATA OPRACOWANIA : .05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.05.2021

Data zatwierdzenia

NADZORY BUDOWLANE
Józef Wastag
Upr. Nr LAN I 8340/A-98/86
MAP/BO/4065/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont otwartej klatki schodowej					
1		schody			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej biegi schodowe i po-	m ²		
d.1	0807-04	dest	m ²	36,145	
		36,145		RAZEM	36,145
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na schodach i	m ²		
d.1	0211-01	podestach	m ²	36,145	
		36,145		RAZEM	36,145
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	36,145	
		36,145		RAZEM	36,145
4	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m ²		
d.1	1118-01	podłoża	m ²	36,145	
	analogia	36,145		RAZEM	36,145
5	KNR 2-02	Posadzki płyty granitowe płomieniowane na biegach schodowych i pode-	m ²		
d.1	1118-09	stach	m ²	28,010	
	analogia	28,01		RAZEM	28,010
6	KNR 2-02	Podstopnice z płytek gresowych układanych na klej czoło biega schodowe-	m		
d.1	1122-06	go oraz cokolik na podestach	m	64,800	
		64,80		RAZEM	64,800
2		Malowanie			
7	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją spodu i boków biegów schodowych oraz	m ²		
d.2	2611-02	ścian bocznych otwartej klatki schodowej oraz sufit bank	m ²	109,520	
		109,52		RAZEM	109,520
8	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06		m ²	109,520	
		109,52		RAZEM	109,520
9	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08		m	72,900	
		72,90		RAZEM	72,900
10	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01		m ²	109,520	
		109,52		RAZEM	109,520
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego KA. gr. 1,50	m ²		
d.2	0926-03	mm	m ²	109,520	
		109,52		RAZEM	109,520
12	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian elewacji budynku	m ²		
d.2	2611-01		m ²	397,950	
		397,95		RAZEM	397,950
13	knr 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204 - 08	tynków	m ²	74,840	
	analogia	74,84		RAZEM	74,840
14	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją przed malowaniem wszystkich ścian	m ²		
d.2	2611-02		m ²	472,790	
		472,79		RAZEM	472,790
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymiscian sufitów, ścian klatki	m ²		
d.2	1204-03	schodowej oraz odcinka elewacji budynku	m ²	472,790	
		472,79		RAZEM	472,790
16	KNR-W 2-	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
d.2	02 1036-09		m ²	13,770	
		13,77		RAZEM	13,770
17	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06		m	27,000	
		27,00		RAZEM	27,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej	m		
d.2	202 0519-03	okrągłych o śr. 12 cm	m	27,000	
		27,00		RAZEM	27,000
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.2	1212-25		m	53,200	
		53,20		RAZEM	53,200
20	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1610-01		m ²	270,000	
		270		RAZEM	270,000
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 5 km	m ³		
d.2	0108-17		m ³	1,550	
	0108-20	1,55		RAZEM	1,550
3		Balustrady			
22		Wykonanie demontażu starych balustrad klatki schodowej oraz galerii następnie wykonanie i zamontowanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej	m		
d.3	wycena indywidualna		m	49,050	
		40,55+8,50		RAZEM	49,050
4		Płytki gresowe na podeście			
23	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-01		m ²	9,200	
		9,20		RAZEM	9,200
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome warstwa szczepna wejście do klatki	m ²		
d.4	202 1134-01		m ²	7,400	
		7,40		RAZEM	7,400
25	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²		
d.4	202 2806-05		m ²	7,400	
		7,40		RAZEM	7,400
26	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
d.4	202 2809-03		m	6,850	
		6,85		RAZEM	6,850

NADZORY BUDOWLANE

Józef Wastag
Upr. Nr UAN I 8340/A-98/86
MAP/30/4065/01

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont otwartej klatki schodowej część niska
ADRES INWESTYCJI : 33 -300 Nowy Sącz Konstany 14
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstany 12 A

DATA OPRACOWANIA : 05.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
05.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

NADZORY BUDOWLANE
Józef Wastag
Upr. Nr UAN I 8340/A-98/86
MAP/Bk/4065/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont otwartej klatki schodowej					
1		schody			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej biegi schodowe i po-	m ²		
d.1	0807-04	dest	m ²	25,945	
		25,945		RAZEM	25,945
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na schodach i	m ²		
d.1	0211-01	podestach	m ²	25,945	
		25,945		RAZEM	25,945
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	25,945	
		25,945		RAZEM	25,945
4	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m ²		
d.1	1118-01	podłoża	m ²	25,945	
	analogia	25,945		RAZEM	25,945
5	KNR 2-02	Posadzki płyty granitowe płomieniowane na biegach schodowych i pode-	m ²		
d.1	1118-09	stach	m ²	20,701	
	analogia	20,701		RAZEM	20,701
6	KNR 2-02	Podstopnice z płytek gresowych układanych na klej czoło biega schodowe-	m		
d.1	1122-06	go oraz cokolik na podestach	m	50,150	
		50,15		RAZEM	50,150
2		Malowanie			
7	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, bie-	m ²		
d.2	0701-09	gach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	13,810	
		13,81		RAZEM	13,810
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją spody biegów schodowych	m ²		
d.2	2611-02		m ²	13,810	
		13,81		RAZEM	13,810
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06		m ²	13,810	
		13,81		RAZEM	13,810
10	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01		m ²	13,810	
		13,81		RAZEM	13,810
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego spody biegów schodowych	m ²		
d.2	0926-03		m ²	13,810	
		13,81		RAZEM	13,810
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó-	m ²		
d.2	1202-09	gi ponad 5 m2 ściany klatki schodowej	m ²	220,800	
		220,80		RAZEM	220,800
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności oraz uzupełnienie tynków	m ²	220,800	
		220,80		RAZEM	220,800
14	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian elewacji budynku	m ²		
d.2	2611-01		m ²	42,560	
		42,56		RAZEM	42,560
15	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją przed malowaniem wszystkich ścian	m ²		
d.2	2611-02		m ²	263,360	
		42,56+220,80		RAZEM	263,360
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowym ścian sufitów, ścian klatki scho-	m ²		
d.2	1204-03	dowej oraz odcinka elewacji budynku	m ²	263,360	
		42,56+220,80		RAZEM	263,360
17	KNR-W 2-	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
d.2	02 1036-09		m ²	11,800	
		11,80		RAZEM	11,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		45,00	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
19	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 5 km	m ³		
		1,067	m ³	1,067	
				RAZEM	1,067
3		Balustrady			
20	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie demontażu starych balustrad klatki schodowej oraz galerii następnie wykonanie i zamontowanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej	m		
		20,85+9,00	m	29,850	
				RAZEM	29,850
4		Płytki gresowe na podeście			
21	KNR 4-01 d.4 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		7,40+7,40+2,30+9,50	m	26,600	
				RAZEM	26,600
22	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		4,25	m ²	4,250	
				RAZEM	4,250
23	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome warstwa szczepna (galeria i wejście)	m ²		
		40,825+13,44	m ²	54,265	
				RAZEM	54,265
24	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²		
		40,825+13,44	m ²	54,265	
				RAZEM	54,265
25	NNRNKB d.4 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		7,40+7,40+2,3+9,50	m	26,600	
		2,40+3,70+2,40+1,90	m	10,400	
				RAZEM	37,000
26	KNR 2-02 d.4 0333-01 analogia	Sylikonowanie szczelin dylatacyjnych	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
27	KNR 4-01 d.4 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

NADZORY BUDOWLANE

Józef Wastag

Upr. Nr UAM 8340/A-98/86

MAP/BC/4065/01