

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie opaski wokół budynku oraz naprawa części elewacji budynku od strony klatki nr. II  
ADRES INWESTYCJI : 33 - 300 Nowy Sącz ul Barbackiego 42  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”  
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstanty 12 A  
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania  
08.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

**NADZORY BUDOWLANE**  
Józef Wastag  
Upr. Nr UAN 8340/A-98/86  
MAP/BC/4065/01



| Lp.                                                                             | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                   | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| <b>Opaska wokół budynku przełożenie oraz odnowienie części elewacji budynku</b> |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  |             |         |
| 1                                                                               |                     | <b>Opaska budynku</b>                                                                                                                                                               |                                  |             |         |
| 1 d.1                                                                           | KNR 2-31<br>0815-02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska wokół budynku ( płytki do ponownego użytku )<br>72,41 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72,410  |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 72,410  |
| 2 d.1                                                                           | KNR 2-31<br>0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>72,41                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72,410  |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 72,410  |
| 3 d.1                                                                           | KNR 2-31<br>0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm<br>72,41                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72,410  |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 72,410  |
| 4 d.1                                                                           | KNR 2-31<br>0502-06 | Opaska wokół budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( płytki z odzysku )<br>72,41                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72,410  |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 72,410  |
| 5 d.1                                                                           | KNR 2-31<br>0606-03 | Korytka ściekowe prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej odprowadzenie wody z rur spustowych w teren 6*2                                          | m<br>m                           | <br>12,000  |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 12,000  |
| 2                                                                               |                     | <b>Elewacja budynku</b>                                                                                                                                                             |                                  |             |         |
| 6 d.2                                                                           | KNR 0-17<br>2608-01 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>107,14+54,03+78,38+132,12                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>371,670 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 371,670 |
| 7 d.2                                                                           | KNR 0-17<br>2608-02 | Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie ściany elewacji<br>161,17+132,12                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>293,290 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 293,290 |
| 8 d.2                                                                           | KNR 0-17<br>2608-03 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie przed przyklejeniem siatki ściana i cokół<br>210,50                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>210,500 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 210,500 |
| 9 d.2                                                                           | KNR 0-17<br>2609-06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach oraz cokół budynku<br>132,12+78,38                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>210,500 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 210,500 |
| 10 d.2                                                                          | KNR 0-17<br>0926-01 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa przed tynkiem oraz malowaniem<br>371,67                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>371,670 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 371,670 |
| 11 d.2                                                                          | KNR 0-17<br>0927-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego<br>132,12                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>132,120 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 132,120 |
| 12 d.2                                                                          | KNR 4-01<br>1204-04 | Dwukrotne malowanie farbami elewacji budynku oraz cokół farbą silikonową<br>161,17+78,38                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>239,550 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 239,550 |
| 13 d.2                                                                          | KNR 2-02<br>1610-02 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m do prac elewacyjnych<br>230,00                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>230,000 |         |
|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                     |                                  | RAZEM       | 230,000 |