

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejść do klatek schodowych Wiatrolapy z ociepleniem ścian bocznych klatka A i B
ADRES INWESTYCJI : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Browarna 36
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstanty 12 A
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

NADZORY BUDOWLANE
Józef Wastag
Upr. Nr UAM/17340/A-98/86
MA/120/4065/01

SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BESKID”
33-300 Nowy Sącz ul.B.A. Konstanty 12a
tel. 18 443 41 07, 443-41-34
NIP 734 000 90 50 REGON 000881510
PKD 6832Z

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Wiatrolapów					
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku klatka A i B 1,51*2	m ² m ²	 3,020	
				RAZEM	3,020
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku klatka A i B 3,80*2	m m	 7,600	
				RAZEM	7,600
3	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm - montaż rynien wiatrolap klatka A i B 3,80*2	m m	 7,600	
				RAZEM	7,600
4	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączo- ne na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu - montaż denek rynnowych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm blacha nowa -(po wymianie rynien) 1,51*2	m ² m ²	 3,020	
				RAZEM	3,020
9	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie odpadających tynków tynków o powierzchni odbicia do 5 m2 klat- ka A i B ścian wiatrolapów (około 50%) 50,66/2	m ² m ²	 25,330	
				RAZEM	25,330
10	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian wiatro- łapu klatka A i B przed przyklejeniem styropianu i zatopieniem siatki nzściany nie ocieplenie 25,33*2	m ² m ²	 50,660	
				RAZEM	50,660
11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty- ropianowych do ścian wiatrolapów gr 5 cm. 16,11*2	m ² m ²	 32,220	
				RAZEM	32,220
12	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 32,22*4	szt. szt.	 128,880	
				RAZEM	128,880
13	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym i okapowych klat- ka A i B 13,60 +(0,80+3,50+0,80+0,80+3,50+0,80)	m m	 23,800	
				RAZEM	23,800
14	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach klatka A i B 50,66	m ² m ²	 50,660	
				RAZEM	50,660
15	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 50,66	m ² m ²	 50,660	
				RAZEM	50,660
16	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 50,66	m ² m ²	 50,660	
				RAZEM	50,660
17	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm wejść do wiatrolapów klatka A i B [(3,55*0,80)+(1,40*0,70)]*0,30 *2	m ³ m ³	 2,292	
				RAZEM	2,292
18	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową wejść do wiatrolapów (0,80+3,55+0,80)*2	m m	 10,300	
				RAZEM	10,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm wejść do wiatrołapów 7,64	m ² m ²	 7,640	
				RAZEM	7,640
20	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wejść do wiatrołapów [(3,55*0,80)+(1,40*0,70)]*2	m ² m ²	 7,640	
				RAZEM	7,640
21	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² -ściany wewnętrzne wiatrołapów klatka A i B (4,78+4,97)*2	m ² m ²	 19,500	
				RAZEM	19,500
23	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian wiatrołapu wewnątrz praed malowaniem klatka A i B 19,50	m ² m ²	 19,500	
				RAZEM	19,500
24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 19,50	m ² m ²	 19,500	
				RAZEM	19,500
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,78*2	m ² m ²	 9,560	
				RAZEM	9,560
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,97*2	m ² m ²	 9,940	
				RAZEM	9,940
27	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach klatka A i B wewnątrz klatki - lamperia 7,10*1,60*2	m ² m ²	 22,720	
				RAZEM	22,720
28	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 22,72	m ² m ²	 22,720	
				RAZEM	22,720
29	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego - lamperia 22,72	m ² m ²	 22,720	
				RAZEM	22,720
30	KNR 2-02 1113-06 analogia	Listwy przyścienne z tworzywa PCV - .ściany wiatrołapu klatka A i B 7,10*2	m m	 14,200	
				RAZEM	14,200
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,292	m ³ m ³	 2,292	
				RAZEM	2,292